

Onze standaardmontage van de Daikin Altherma 3 installaties omvat:

- Plaatsing Warmtepomp, Hydrobox en bediening
- Alle benodigde appendages
- Plaatsing buitenunit aan de muur, op het dak of op de grond inclusief muurbeugels of opstelbalken
- Aanbrengen en aansluiten van koelleidingen tot een lengte van 5m
- Afwerking van de koelleidingen met siergoot
- Elektrisch aansluiten van binnen- en buitendelen
- In bedrijf stellen van de installatie
- Opruimen restmaterialen en afvoeren van het afval
- Volledige Daikin fabrieksgarantie, u registreert deze via Daikin Standbyme-app

Aandachtspunten Daikin Altherma –installaties:

Voor realisatie is het nodig dat:

- Er een voeding voor de binnen- en buitenunit beschikbaar is
- De leidingen binnen een meter van het binnendeel zijn aangebracht.
- Er geen aanpassing van het expansievat nodig is
- De thermostaat van de Daikin Altherma wordt geplaatst bij het toestel of er dient een bedrade buisleiding aanwezig te zijn naar een andere plek in de woning
- Indien er een losse boiler bijgeplaatst of moet worden aangesloten kan dit desgewenst op nacalculatie
- Eventuele na regelingen zoals een Evohome Systeem worden door ons op nacalculatie desgewenst weer aangesloten en in bedrijf gesteld
- Geen hoogwerker en/of kraan nodig voor het plaatsen van de unit
- Meerprijs extra koelleiding 30,00 per meter
- Geen boringen door verdiepingsvloeren of ander gewapend beton/staal
- Geen dakdoorvoering nodig
- Exclusief parkeertarieven deze worden indien van toepassing netto aan u doorbelast
- De standaardmontage omvat een dag werk
- Het inregelen van de bestaande cv-installatie wordt door ons op nacalculatie desgewenst gedaan
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor een goede werking van de bestaande cv-installatie in deze LT opstelling. Wij kunnen hier desgewenst wel zorg voor dragen
- Meerprijs bijplaatsen bypass tussen de aanvoer en retourleiding € 75.-
- Meerprijs bijplaatsen vuilafscheider in cv-installatie € 200.-